

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana okien				
1 d.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane z PCV, okna U = 0,9 W/m ² K	m ²	54,600		
Razem dział: Wymiana okien						
2	45443000-4	Termomodernizacja elewacji				
2 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	61,870		
3 d.2	KNR 0-33 0101-04	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grafitowych EPS 70-031 FASADA gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne)	m ²	332,060		
4 d.2	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ETICS ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grafitowych EPS 70-031 FASADA gr. 5 cm (roboty wykonywane ręczne)	m ²	16,701		
5 d.2	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian - termodyble, zagłębienie grzybka 2 cm w płytę styropianu	szt.	1 328,240		
6 d.2	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²	348,761		
7 d.2	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²	348,761		
8 d.2	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²	348,761		
9 d.2	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane na cokole - wykonanie warstwy pośredniej	m ²	30,935		
10 d.2	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego na cokole - tynk mozaikowy, wykonywane ręcznie	m ²	30,935		
11 d.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m	148,120		
12 d.2 01	NNRNKB 202 0541-	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr.0,70 mm	m ²	9,550		
13 d.2 02	KNR-W 2-02 0529-	Rury spustowe okrągłe o śr.10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	53,100		
14 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienna RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	385,200		
Razem dział: Termomodernizacja elewacji						
3		Wymiana kotła co na gazowy				
15 d.3 03	KNR-W 4-02 0410-	Demontaż kotła centralnego ogrzewania	kpl.	1,000		
16 d.3 05	KNR-W 4-02 0513-	Demontaż zaworów po demontażu kotła centralnego ogrzewania	szt.	4,000		
17 d.3 01	KNR-W 4-02 40203-	Demontaż kratki ze stali profilowanej - wykucie z muru kratki	szt.	2,000		
18 d.3 analogia	KNNR 4 0503-01	Kocioł gazowy kondensacyjny - dostawa i montaż w pomieszczeniu kotłowni z montażem sterownika	szt.	1,000		
19 d.3	KNNR 4 0313-04	Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych	szt.	1,000		
20 d.3	KNNR 4 0518-01	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek 3,2 mm	złącze	8,000		
21 d.3	KNNR 8 0403-03	Wymiana rurociągu stalowego o śr. 25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianie	m	6,800		
22 d.3 01 analogia	KNR-W 2-15 0515-	Dostawa o montaż systemu kominowego do kotłów z zamkniętą komorą spalania, rura dwuścienna	m	9,800		
Razem dział: Wymiana kotła co na gazowy						
4		Fotowoltaika				
23 d.4 wycena indywidualna		Dostawa i montaż zestawu do fotowoltaiki o mocy 4 kW - komplet wyposażenia	kpl.	1,000		
Razem dział: Fotowoltaika						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Razem netto: Podatek VAT: Razem brutto: